

 **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.: 2541022533, 2541025105, 2541064213

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2^{ΟΥ} ΚΑΙ 3^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε.Β.Ε. ΞΑΝΘΗΣ



ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΞΑΝΘΗ ΜΑΙΟΣ 2024



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 67100 ΞΑΝΘΗ
 ΤΗΛ.: 2541022533, 2541025105, 2541064213

ΕΡΓΟ:
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2^{ΟΥ} ΚΑΙ
 3^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μοναδ.	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών (αλουμινίου & σιδηρών) κουφωμάτων	01	m2	195,00	16,80	3.276,00	
2	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	02	m2	74,00	15,70	1.161,80	
3	Διάνοιξη οπών, φωλειών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Για οπές επιφανείας έως 0,40 m2	03	τεμ.	25,00	25,00	625,00	
4	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	04	m2	370,00	5,60	2.072,00	
5	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	05	m2	576,00	0,65	374,40	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	06	tn.km	55,00	0,90	49,50	
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	07	m3	55,00	0,35	19,25	
8	Μεταφορά και διαχείριση υλικών καθαιρέσεων και αποξηλώσεων, προς χώρους διαχείρισης ΑΕΚΚ	08	τεμ.	1,00	250,00	250,00	
9	Αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα, τυποποιημένα, ΕΠΑΛΛΗΛΑ, ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλα, δίφυλλα ή πολύφυλλα	09	m2	195,00	265,00	51.675,00	
10	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm εξωτερικά)	10	m2	195,00	70,00	13.650,00	
11	Ποδιές παραθύρων και κατώφλια θυρών από μάρμαρο λευκό, πάχους 2cm, προελεύσεως Βέροιας	11	m2	35,00	84,00	2.940,00	
12	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS), πάχους 100mm ($\lambda=0,034 \text{ W/mK}$) και ειδικό επίχρισμα σε πλαστικό πλέγμα	12	m2	590,00	40,00	23.600,00	99.692,95
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Αντλία θερμότητας – νερού	13	τεμ.	2,00	85000,00	170.000,00	
2	Προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με αντίστοιχου τύπου LED T8 60	14	τεμ.	334,00	100,00	33.400,00	203.400,00

1. Σύνολο οικοδομικών εργασιών	99.692,95
2. Σύνολο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών	203.400,00
3. Γενικό σύνολο εργασιών – Σύνολο Α	303.092,95
4. Εργολαβικό Οφέλος και Ε.Ε. (18%)	54.556,73
5. Σύνολο Β	357.649,68
6. Απρόβλεπτα (15%)	53.647,45
7. Σύνολο Γ	411.297,13
8. Πρόβλεψη απολογιστικών	2000,00
9. Αναθεώρηση	2025,45
10. Σύνολο Δ	415.322,58
11. Φ.Π.Α. (24%)	99.677,42
12. Τελική δαπάνη	515.000,00

Ξάνθη 20 Μαΐου 2024
Ο Συντάξας

ΖΕΡΝΙΔΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε.: 14625
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2Α-23, 67132, ΞΑΝΘΗ
Α.Φ.Μ.: 997654300 - Δ.Ο.Υ.: ΞΑΝΘΗΣ
Τ.: 254107666 - Φ.: 2541083626
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΖΕΡΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Α.Π.Θ. - Α.Μ. Τ.Ε.Ε.: 72065

Θεωρήθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Έργων
και Περιβάλλοντος Δ.Μ.ι.ν.ς

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΣ ΚΙΑΝΝΑ
ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΠΠ

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
2. The second part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.